

C.I.R.CO.T.

MODELO I - Vivienda Planta Baja de 3 Dormitorios - Sup. 77,10 m2

05/06/2020

	Nº	ITEM / DESCRIPCION	UN	CANT	\$UNIT M.O.	\$UNIT MAT.	\$P/UNIT	CANT x P/U
O B R A G R U E S A	1	REPLANTEO	m2	77,10	41,66	0,00	41,66	3212,12
	2	EXC. BASES Y ZANJAS CIMIENTOS	m3	15,50	986,73	0,00	986,73	15294,26
	3	HORMIGON DE LIMPIEZA - e = 0,05 m	m2	3,60	202,53	160,86	363,39	1308,21
	4	CONTRAPISO PARA MOSAICO e = 0,10 m	m2	64,00	410,84	294,66	705,51	45152,38
	5	HORMIGON CICLOPEO PARA CIMIENTO	m3	13,40	1828,69	2863,57	4692,26	62876,27
	6	BASES AISLADAS	m3	2,10	1866,17	3450,74	5316,91	11165,51
	7	VIGAS DE ENCADENADO INFERIOR	m3	2,50	11963,20	13997,68	25960,88	64902,20
	8	VIGAS ENCADENADO SUP. PERIMETRAL	m3	1,60	11963,20	13016,27	24979,47	39967,15
	9	VIGAS ENCADENADO SUP. INTERIORES	m3	1,30	11260,35	10892,75	22153,10	28799,03
	10	COLUMNAS DE ENCADENADO	m3	2,70	11873,60	13974,96	25848,56	69791,12
	11	COLUMNAS DE CARGA	m3	0,11	12180,23	16067,80	28248,0	3107,28
	12	BASE DE TANQUE	m3	0,24	13192,89	14756,41	27949,30	6707,83
	13	CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MUR	m2	10,40	283,52	145,93	429,45	4466,32
	14	MAMPOSTERIA LADRILLO CERAM. e = 0,2	m2	124,00	856,34	343,81	1200,16	148819,37
	15	LOSA CERAMICA	m2	64,20	1840,00	2732,44	4572,44	293550,66
	16	CUBIERTA DE TECHO	m2	77,10	827,40	426,20	1253,60	96652,38
T E R M I N A C I O N E S	17	REVOQUE - JAHARRO A LA CAL	m2	232,90	593,10	50,68	643,77	149934,70
	18	REVOQUE - ENLUCIDO A LA CAL	m2	165,90	283,52	31,80	315,32	52312,08
	19	CIELORRASO AL YESO	m2	64,20	841,96	179,64	1021,60	65586,72
	20	SALPICADO MATERIAL PLASTICO	m2	67,00	471,55	109,68	581,23	38942,69
	21	REVEST. AZULEJO, INCLUIDO JAHARRO	m2	21,30	1006,77	1276,28	2283,04	48628,82
	22	PISO GRANITICO DE 0,30x0,30 m	m2	61,10	668,31	1068,73	1737,04	106133,09
	23	PISO GRANITICO DE 0,15x0,15 m	m2	2,90	749,30	1271,02	2020,32	5858,92
	24	PISO HORMIGON FRATAZADO	m2	43,40	538,16	253,58	791,74	34361,40
	25	ZOCALO GRANITICO - h = 0,06 m	m	77,00	214,09	259,26	473,35	36447,91
	26	UMBRALES GRANITICOS	m	5,40	390,56	1216,18	1606,74	8676,40
	27	PINTURA AL LATEX EN MUROS	m2	165,90	282,05	174,28	456,32	75704,23
	28	PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO	m2	64,20	300,85	183,07	483,92	31067,78
	29	PINTURA AL ESMALTE EN CARPINTERIA	m2	62,60	282,05	448,96	731,01	45761,01
	30	PINTURA EN HORMIGON VISTO	m2	18,40	263,24	157,82	421,06	7747,60
	31	CARPINTERIA	gl	1,00	27080,14	84368,83	111448,98	111448,98
	32	VIDRIOS	m2	7,90	245,92	1301,65	1547,57	12225,79
	33	MESADA DE COCINA	gl	1,00	3471,81	19739,29	23211,10	23211,10
	34	CAMPANA DE COCINA	gl	1,00	2777,45	1943,69	4721,14	4721,14
I N S T	35	INSTALACION ELECTRICA	gl	1,00	49377,02	182347,71	231724,73	231724,73
	36	INSTALACION SANITARIA	gl	1,00	83561,11	121562,32	205123,43	205123,43
	37	INSTALACION DE GAS	gl	1,00	27347,27	48467,40	75814,67	75814,67
OBRA GRUESA								895772,09
TERMINACIONES								858770,37
INSTALACIONES								512662,83
COSTO DIRECTO TOTAL								2267205,30

COSTO DIRECTO \$/M2 = 29406,03

MODELO I - Determinación del Precio por m2

COSTO DIRECTO	2267205,30
Costos Indirectos .- (Se proponen % indicativos. Cada usuario deberá calcularlos según las características de su propia obra y empresa)	
-B- G.C.O. - OBRADOR 2.5% DEL COSTO DIRECTO	56680,13
-C- G.I.P. - FUNCIONAMIENTO DEL OBRADOR, 6% DE MANO DE OBRA	67598,49
-C- G.I.P. - HERRAMIENTAS MENORES, 6% DE MANO DE OBRA	67598,49
A+B+C = COSTO DE EJECUCION MATERIAL	2459082,41
-D- GASTOS GENERALE 20,00 % DEL COSTO DIRECTO	453441,06
-E- GASTOS FINANCIEROS 3,72% DEL COSTO DIRECTO	84340,04
COSTO DE OBRA	2996863,50
-F- UTILIDAD 10% DEL COSTO DE OBRA	299686,35
INGRESO CALCULADO	3296549,85
-G- IMPUESTOS	771392,67
Provincial (Ingresos Brutos)	23,40 %
Provincial (Lote Hogar)	2,00 %
Impuesto al Valor Agregado	0,40 %
	21,00 %
COSTO TOTAL DE ESTUDIO	4067942,52

PORCENTAJE COSTO DIRECTO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO	55,73
PORCENTAJE COSTO EJEC. MATERIAL S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO	60,45
PORCENTAJE INGRESO CALCULADO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO	81,04

PRECIO POR M2:	52761,90 PESOS
-----------------------	-----------------------

COSTO TOTAL ESTUDIO MES ANTERIOR	4014775,13 PESOS
VARIACION AL MES ANTERIOR	1,32 %

NOTA: Los \$ y % aplicados para la determinación de los costos en los Índices CIRCOT, son solamente indicativos, ya que se establecieron para una obra de determinadas características, envergadura y condiciones, y para cuya construcción se supuso una empresa con características también particulares. Por ello, los costos allí considerados no pueden aplicarse indiscriminadamente. Cada tipo de obra merece un estudio particular y los valores obtenidos para el ÍNDICE CIRCOT deben interpretarse referencialmente, ya que la función principal de un índice es evaluar la variación de los costos en función del tiempo sin que interese fundamentalmente el valor absoluto de alguno de sus componentes. Esto es, la aplicación no fundada para cada caso en particular de los valores presentados en la publicación mensual del CIRCOT, corren por cuenta y responsabilidad de quien lo realiza

C.I.R.CO.T.

MODELO I - Incidencias

ITEM / DESCRIPCION	% Incidencia M.O. S/ITEM	% Incidencia Mat. S/ITEM	% Incidencia ITEM S/Costo Directo
REPLANTEO	100,00	0,00	0,14
EXC. BASES Y ZANJAS CIMENTOS	100,00	0,00	0,67
HORMIGON DE LIMPIEZA - e = 0,05 m	55,73	44,27	0,06
CONTRAPISO PARA MOSAICO e = 0,10 m	58,23	41,77	1,99
HORMIGON CICLOPEO PARA CIMENTO	38,97	61,03	2,77
BASES AISLADAS	35,10	64,90	0,49
VIGAS DE ENCADENADO INFERIOR	46,08	53,92	2,86
VIGAS ENCADENADO SUP. PERIMETRALES	47,89	52,11	1,76
VIGAS ENCADENADO SUP. INTERIORES	50,83	49,17	1,27
COLUMNAS DE ENCADENADO	45,94	54,06	3,08
COLUMNAS DE CARGA	43,12	56,88	0,14
BASE DE TANQUE	47,20	52,80	0,30
CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MURO	66,02	33,98	0,20
MAMPOSTERIA LADRILLO CERAM. e = 0,20 m	71,35	28,65	6,56
LOSA CERAMICA	40,24	59,76	12,95
CUBIERTA DE TECHO	66,00	34,00	4,26
REVOQUE - JAHARRO A LA CAL	92,13	7,87	6,61
REVOQUE - ENLUCIDO A LA CAL	89,91	10,09	2,31
CIELORRASO AL YESO	82,42	17,58	2,89
SALPICADO MATERIAL PLASTICO	81,13	18,87	1,72
REVEST. AZULEJO, INCLUIDO JAHARRO	44,10	55,90	2,14
PISO GRANITICO DE 0,30x0,30 m	38,47	61,53	4,68
PISO GRANITICO DE 0,15x0,15 m	37,09	62,91	0,26
PISO HORMIGON FRATAZADO	67,97	32,03	1,52
ZOCALO GRANITICO - h = 0,06 m	45,23	54,77	1,61
UMBRALES GRANITICOS	24,31	75,69	0,38
PINTURA AL LATEX EN MUROS	61,81	38,19	3,34
PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO	62,17	37,83	1,37
PINTURA AL ESMALTE EN CARPINTERIA	38,58	61,42	2,02
PINTURA EN HORMIGON VISTO	62,52	37,48	0,34
CARPINTERIA	24,30	75,70	4,92
VIDRIOS	15,89	84,11	0,54
MESADA DE COCINA	14,96	85,04	1,02
CAMPANA DE COCINA	58,83	41,17	0,21
INSTALACION ELECTRICA	21,31	78,69	10,22
INSTALACION SANITARIA	40,74	59,26	9,05
INSTALACION DE GAS	36,07	63,93	3,34

% OBRA GRUESA	39,51
% TERMINACIONES	37,88
% INSTALACIONES	22,61

Incidencia Costo de Mano de Obra sobre Costo Directo Total %	49,69
Incidencia Costo de Materiales sobre Costo Directo Total %	50,31