

MODELO I - Vivienda Planta Baja de 3 Dormitorios - Sup. 77,10 m²

05/09/18

	Nº	ITEM / DESCRIPCION	UN	CANT	\$UNIT M.O.	\$UNIT MAT.	\$P/UNIT	CANT x P/U
O B R A	1	REPLANTEO	m2	77,10	21,81	0,00	21,81	1681,64
	2	EXC. BASES Y ZANJAS CIMIENTOS	m3	15,50	516,57	0,00	516,57	8006,85
	3	HORMIGON DE LIMPIEZA - e = 0,05 m	m2	3,60	106,03	82,47	188,50	678,59
	4	CONTRAPISO PARA MOSAICO e = 0,10 m	m2	64,00	215,09	153,10	368,19	23564,22
	5	HORMIGON CICLOPEO PARA CIMIENTO	m3	13,40	957,36	1502,66	2460,02	32964,23
	6	BASES AISLADAS	m3	2,10	976,99	1725,25	2702,25	5674,72
	7	VIGAS DE ENCADENADO INFERIOR	m3	2,50	6263,07	7290,88	13553,95	33884,88
	8	VIGAS ENCADENADO SUP. PERIMETRAL	m3	1,60	6263,07	6751,46	13014,54	20823,26
	9	VIGAS ENCADENADO SUP. INTERIORES	m3	1,30	5895,10	5840,63	11735,74	15256,46
	10	COLUMNAS DE ENCADENADO	m3	2,70	6216,16	7286,89	13503,06	36458,25
	11	COLUMNAS DE CARGA	m3	0,11	6376,70	8444,29	14821,0	1630,31
	12	BASE DE TANQUE	m3	0,24	6906,85	7935,98	14842,82	3562,28
	13	CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MUR	m2	10,40	148,43	73,97	222,40	2312,98
	14	MAMPOSTERIA LADRILLO CERAM. e = 0,	m2	124,00	448,32	211,84	660,16	81859,34
	15	LOSA CERAMICA	m2	64,20	963,30	1644,44	2607,73	167416,52
	16	CUBIERTA DE TECHO	m2	77,10	433,17	252,58	685,75	52871,53
T E R M I N A C I O N E S	17	REVOQUE - JAHARRO A LA CAL	m2	232,90	310,50	26,83	337,33	78565,29
	18	REVOQUE - ENLUCIDO A LA CAL	m2	165,90	148,43	15,73	164,16	27234,60
	19	CIELORRASO AL YESO	m2	64,20	440,80	72,97	513,76	32983,50
	20	SALPICADO MATERIAL PLASTICO	m2	67,00	246,87	50,22	297,10	19905,53
	21	REVEST. AZULEJO, INCLUIDO JAHARRO	m2	21,30	527,07	435,99	963,06	20513,21
	22	PISO GRANITICO DE 0,30x0,30 m	m2	61,10	349,88	396,01	745,89	45573,71
	23	PISO GRANITICO DE 0,15x0,15 m	m2	2,90	392,28	469,21	861,49	2498,33
	24	PISO HORMIGON FRATAZADO	m2	43,40	281,74	133,00	414,74	17999,84
	25	ZOCALO GRANITICO - h = 0,06 m	m	77,00	112,08	118,33	230,41	17741,66
	26	UMBRALES GRANITICOS	m	5,40	204,47	418,86	623,33	3366,01
	27	PINTURA AL LATEX EN MUROS	m2	165,90	147,66	76,69	224,35	37220,49
	28	PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO	m2	64,20	157,51	79,92	237,43	15242,98
	29	PINTURA AL ESMALTE EN CARPINTERIA	m2	62,60	147,66	175,91	323,57	20255,44
	30	PINTURA EN HORMIGON VISTO	m2	18,40	137,82	78,75	216,57	3984,83
	31	CARPINTERIA	gl	1,00	14177,22	43527,27	57704,49	57704,49
	32	VIDRIOS	m2	7,90	128,74	433,88	562,63	4444,76
	33	MESADA DE COCINA	gl	1,00	1817,59	11286,98	13104,57	13104,57
	34	CAMPANA DE COCINA	gl	1,00	1454,07	932,44	2386,52	2386,52
I N S T	35	INSTALACION ELECTRICA	gl	1,00	25850,26	81916,32	#####	107766,58
	36	INSTALACION SANITARIA	gl	1,00	43746,59	54586,58	98333,16	98333,16
	37	INSTALACION DE GAS	gl	1,00	14317,07	21738,72	36055,78	36055,78
OBRA GRUESA								488646,05
TERMINACIONES								420725,74
INSTALACIONES								242155,53
COSTO DIRECTO TOTAL								1151527,32

COSTO DIRECTO \$/M2 = 14935,50

MODELO I - Determinación del Precio por m2

COSTO DIRECTO	1151527,32
Costos Indirectos .- (Se proponen % indicativos. Cada usuario deberá calcularlos según las características de su propia obra y empresa)	
-B- G.C.O. - OBRADOR 2.5% DEL COSTO DIRECTO	28788,18
-C- G.I.P. - FUNCIONAMIENTO DEL OBRADOR, 6% DE MANO DE OBRA	35389,81
-C- G.I.P. - HERRAMIENTAS MENORES, 6% DE MANO DE OBRA	35389,81
A+B+C = COSTO DE EJECUCION MATERIAL	1251095,12
-D- GASTOS GENERALE 20,00 % DEL COSTO DIRECTO	230305,46
-E- GASTOS FINANCIEROS 3,72% DEL COSTO DIRECTO	42836,82
COSTO DE OBRA	1524237,40
-F- UTILIDAD 10% DEL COSTO DE OBRA	152423,74
INGRESO CALCULADO	1676661,14
-G- IMPUESTOS	23,40 %
Provincial (Ingresos Brutos)	2,00 %
Provincial (Lote Hogar)	0,40 %
Impuesto al Valor Agregado	21,00 %
COSTO TOTAL DE ESTUDIO	2068999,85

PORCENTAJE COSTO DIRECTO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO	55,66
PORCENTAJE COSTO EJEC. MATERIAL S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO	60,47
PORCENTAJE INGRESO CALCULADO S/COSTO TOTAL DE ESTUDIO	81,04

PRECIO POR M2: 26835,28 PESOS

COSTO TOTAL ESTUDIO MES ANTERIOR	1920044,81 PESOS
VARIACION AL MES ANTERIOR	7,76 %

NOTA: Los \$ y % aplicados para la determinación de los costos en los Índices CIRCOT, son solamente indicativos, ya que se establecieron para una obra de determinadas características, envergadura y condiciones, y para cuya construcción se supuso una empresa con características también particulares. Por ello, los costos allí considerados no pueden aplicarse indiscriminadamente. Cada tipo de obra merece un estudio particular y los valores obtenidos para el ÍNDICE CIRCOT deben interpretarse referencialmente, ya que la función principal de un índice es evaluar la variación de los costos en función del tiempo sin que interese fundamentalmente el valor absoluto de alguno de sus componentes. Esto es, la aplicación no fundada para cada caso en particular de los valores presentados en la publicación mensual del CIRCOT, corren por cuenta y responsabilidad de quien lo realiza

C.I.R.CO.T.

MODELO I - Incidencias

ITEM / DESCRIPCION	% Incidencia M.O.	% Incidencia Mat.	% Incidencia ITEM
	S/ITEM	S/ITEM	S/Costo Directo
REPLANTEO	100,00	0,00	0,15
EXC. BASES Y ZANJAS CIMIENTOS	100,00	0,00	0,70
HORMIGON DE LIMPIEZA - e = 0,05 m	56,25	43,75	0,06
CONTRAPISO PARA MOSAICO e = 0,10 m	58,42	41,58	2,05
HORMIGON CICLOPEO PARA CIMIENTO	38,92	61,08	2,86
BASES AISLADAS	36,15	63,85	0,49
VIGAS DE ENCADENADO INFERIOR	46,21	53,79	2,94
VIGAS ENCADENADO SUP. PERIMETRALES	48,12	51,88	1,81
VIGAS ENCADENADO SUP. INTERIORES	50,23	49,77	1,32
COLUMNAS DE ENCADENADO	46,04	53,96	3,17
COLUMNAS DE CARGA	43,02	56,98	0,14
BASE DE TANQUE	46,53	53,47	0,31
CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MURO	66,74	33,26	0,20
MAMPOSTERIA LADRILLO CERAM. e = 0,20	67,91	32,09	7,11
LOSA CERAMICA	36,94	63,06	14,54
CUBIERTA DE TECHO	63,17	36,83	4,59
REVOQUE - JAHARRO A LA CAL	92,05	7,95	6,82
REVOQUE - ENLUCIDO A LA CAL	90,42	9,58	2,37
CIELORRASO AL YESO	85,80	14,20	2,86
SALPICADO MATERIAL PLASTICO	83,10	16,90	1,73
REVEST. AZULEJO, INCLUIDO JAHARRO	54,73	45,27	1,78
PISO GRANITICO DE 0,30x0,30 m	46,91	53,09	3,96
PISO GRANITICO DE 0,15x0,15 m	45,54	54,46	0,22
PISO HORMIGON FRATAZADO	67,93	32,07	1,56
ZOCALO GRANITICO - h = 0,06 m	48,64	51,36	1,54
UMBRALES GRANITICOS	32,80	67,20	0,29
PINTURA AL LATEX EN MUROS	65,82	34,18	3,23
PINTURA AL LATEX EN CIELORRASO	66,34	33,66	1,32
PINTURA AL ESMALTE EN CARPINTERIA	45,64	54,36	1,76
PINTURA EN HORMIGON VISTO	63,64	36,36	0,35
CARPINTERIA	24,57	75,43	5,01
VIDRIOS	22,88	77,12	0,39
MESADA DE COCINA	13,87	86,13	1,14
CAMPANA DE COCINA	60,93	39,07	0,21
INSTALACION ELECTRICA	23,99	76,01	9,36
INSTALACION SANITARIA	44,49	55,51	8,54
INSTALACION DE GAS	39,71	60,29	3,13

% OBRA GRUESA	42,43
% TERMINACIONES	36,54
% INSTALACIONES	21,03

Incidencia Costo de Mano de Obra sobre Costo Directo Total %	51,22
Incidencia Costo de Materiales sobre Costo Directo Total %	48,78